

昆明市盘龙区住房和城乡建设局文件

盘住建复〔2020〕19号

昆明市盘龙区住房和城乡建设局 关于对沔源路龙头街地铁站过街人行天桥 建设项目工程初步设计的批复

盘龙区住房和城乡建设局：

你单位报来的沔源路龙头街地铁站过街人行天桥建设项目工程初步设计相关材料收悉。经我局组织专家和相关职能部门评审，认为云南华凌建筑设计有限公司编制的沔源路龙头街地铁站过街人行天桥建设项目工程初步设计，满足规划和可行性研究报告的要求，达到初步设计编制深度要求，同意通过评审。现批复如下：

一、项目概况

沔源路龙头街地铁站过街人行天桥建设项目位于沔源路龙头街地铁站西南侧。

二、建设内容与规模

桥梁全长 60.5 米，桥面宽约 5.6 米，梯道宽 4 米。项目包括桥梁主体、垂直电梯、绿化、亮化等工程。

三、主要指标标准

沔源路龙头街地铁站过街人行天桥总建筑面积 833.2 平方米，桥下净空大于等于 5.0 米；主体结构形式为钢箱梁结构；建筑耐火等级二级；建筑结构安全等级一级；地基基础设计等级乙级；主体设计使用年限 50 年；建筑抗震设防烈度 8（0.2g）度。

四、工程概算

概算总投资 1255.98 万元。其中，建筑安装工程费 968.62 万元，工程建设其他费 227.55 万元，工程预备费 59.81 万元。

五、其他

（一）施工图设计中严格按照初步设计专家评审意见进行优化。

（二）绿化工程报属地城管部门审查。

（三）动用预备费需报我局批准。

此复

昆明市盘龙区住房和城乡建设局

2020 年 5 月 14 日

行政审批专用章

5301000154849

昆明市盘龙区住房和城乡建设局

2020 年 5 月 14 日