

昆明市生态环境局盘龙分局文件

盘环评〔2024〕8号

关于金辰社区卫生服务中心建设项目环境影响报告表的批复

昆明市盘龙区卫生健康局：

你单位报送的委托云南亚晟环保科技有限公司编制的《金辰社区卫生服务中心建设项目环境影响报告表》收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》，经研究，批复如下：

一、该项目的建设地点位于昆明市盘龙区金辰街道北辰印象春分苑1栋底商1-3层，地理坐标为：东经102°44'37.167"，北纬25°5'49.929"。本项目利用盘龙区卫生健康局自留用房进行装修，占地面积3342.39m²，设置床位数

32 张，开设综合诊室、妇产科、中医科等诊疗科室，项目建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等。

二、施工期产生的施工废水和生活废水经临时沉淀池处理后，回用于施工现场洒水降尘，不外排；营运期检验科废水经废液桶收集中和处理与其他废水排入化粪池处理后，排入自建一体化污水处理设施处理达 GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表 2 预处理标准（即：粪大肠菌群 $\leq 5000\text{MPN/L}$ 、pH 6~9（无量纲）、COD $\leq 250\text{mg/L}$ 、BOD₅ $\leq 100\text{mg/L}$ 、SS $\leq 60\text{mg/L}$ 、动植物油 $\leq 20\text{mg/L}$ 、石油类 $\leq 20\text{mg/L}$ 、阴离子表面活性剂 $\leq 10\text{mg/L}$ 、总余氯 2~8mg/L、挥发酚 $\leq 1.0\text{mg/L}$ ）及 GB31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表 1 中 A 级标准限值（即：氨氮 $\leq 45\text{mg/L}$ 、总磷 $\leq 8\text{mg/L}$ ）后，进入铂金大道市政污水管网，最终排入昆明市第五水质净化厂处理。

三、项目施工期大气污染物排放执行 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 限值，即：颗粒物无组织排放周界外浓度最高点 $\leq 1.0\text{mg/m}^3$ ；营运期污水处理站异味执行 GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表 3 中相关规定，即：

序号	控制项目	标准值
1	氨（ mg/m^3 ）	1.0
2	硫化氢（ mg/m^3 ）	0.03
3	臭气浓度（无量纲）	10
4	氯气（ mg/m^3 ）	0.1
5	甲烷（指处理站内最高体积百分	1%

	数 %)	
--	------	--

四、产生噪声的设施要合理布局，并作相应的隔声降噪处理，为减轻施工期对外环境的影响，项目在建设过程中要合理安排施工时间，做到文明施工。严格控制各类施工机械产生的噪声，采取必要的噪声防治措施，减轻施工噪声对外环境的影响。施工期外排噪声应执行 GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》。即：

昼间	夜间
70	55

营运期项目外排噪声应符合 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2 类区标准的规定，即：昼间 $\leq 60\text{dB(A)}$ 、夜间 $\leq 50\text{dB(A)}$ 。

五、化粪池和污水处理设施污泥等属危险废物，应按危险废物进行处理和处置。污泥清掏前应进行监测，执行 GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》中表 4 控制标准：

医疗机构类别	粪大肠菌群数 (MPN/g)	肠道致病菌	肠道病毒	结核杆菌	蛔虫卵死亡率(%)
综合医疗机构和其它医疗机构	≤ 100	-	-	-	>95

六、项目的污染物排放实行总量控制，排污总量控制指标暂定为废水 $2449.15\text{m}^3/\text{a}$ ，COD: 0.092t/a 、氨氮: 0.018t/a 、总磷: 0.001t/a ，项目废水最终进入昆明市第五水质净化厂处理，不计入总量。

七、生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取有效管理措施，防止有毒

有害物质渗漏、流失、扬散、避免土壤和地下水受到污染。项目医学检验科、病理科使用药剂不涉及含氰化物试剂和含重金属试剂，无含氰化物、含重金属废水产生；影像科采用数码打印，无洗印废水；口腔科不使用含汞材料，无含汞废水产生；项目区域不设置洗衣房，委托社会化洗涤服务机构负责医院织物等清洗，无洗衣废水产生；中医科只设置中医理疗室，结合医疗方法开展医治工作，不涉及煎药室，无煎药废水产生。

八、固体废弃物应建立分类收集制度，运营期产生的生活垃圾委托环卫部门清运处置；医疗废物暂存于医废暂存间，定期委托有资质单位清运处置；医废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设；医疗固废消毒、暂存、转移等严格执行《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）和《医疗废物管理条例》等相关要求和规定。

九、加强管理，设置环保专兼职人员，负责执行和落实环保管理措施，对工作人员进行监督管理，提高环保工作质量，最大限度减少污染物的产生和排放。严格落实对次氯酸钠的环境影响风险控制。

十、设计阶段应开展环境保护设计，落实生态保护和环境污染防治的各项措施及投资，严格执行环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。

十一、项目建设期间，严格遵守《建设项目环境保护管理条例》的有关规定并自觉接受环境监察人员的监督检查。项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的程序 and 标准自主开展对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开。未验收或者验收不合格，建设项目即投入生产或者使用，或者在环境保护设施验收中弄虚作假的，我局将按照《建设项目环境保护管理条例》予以处罚。

十二、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。严格遵守政府其他部门的相关规定，项目在生产、经营过程中，若遇城市规划、环境功能区划调整或拆迁等情况，将无条件服从。

自本批复下达之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

十三、依法到其他部门办理相关手续。



昆明市生态环境局盘龙分局

2024年3月11日印发

